

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

FLS 017  
50

OBRA: SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E EXECUÇÃO DE BASE, IMPRIMAÇÃO DE RUAS.

CIDADE: CARMOLÂNDIA - TO

ÁREA (m²): 3.766,00 M²


Referências

SINAPI 02/2019 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,22%(HORA)  
50,54%(MÊS)

BDI SEM DESONERAÇÃO: 22,50%

Item	Código SINAPI	Descrição	SEM DESONERAÇÃO			
			UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
<b>01.00.000</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>				
<b>01.01.000</b>		<b>SUB-LEITO</b>				
01.01.001	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	3.766,00	1,17	4.406,22
01.01.002	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.766,00	0,27	1.016,82
01.01.003	74151/001	ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	753,20	2,82	2.124,02
01.01.004	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3.Km	2.353,75	1,16	2.730,35
		<b>SUB-TOTAL ITEM 01</b>				<b>10.277,41</b>
<b>02.00.000</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO - BASE</b>				
<b>02.01.000</b>		<b>PREPARO DA BASE</b>				
02.01.001	73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	753,20	0,31	233,49
02.01.002	74151/001	ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	753,20	2,82	2.124,02
02.01.003	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3.Km	2.353,75	1,16	2.730,35
02.01.004	96387	ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	753,20	5,86	4.413,75
		<b>SUB-TOTAL ITEM 01</b>				<b>9.501,61</b>
<b>03.00.000</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO - CAPA</b>				
03.00.001	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.766,00	6,81	25.646,46
03.00.002	CPU - 01	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BRITA 1, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018	M2	3.766,00	8,11	30.542,26
		<b>SUB-TOTAL ITEM 01</b>				<b>56.188,72</b>
<b>04.00.000</b>		<b>TRANSPORTE COMERCIAL - MATERIAL PARA O TSS COM BRITA 1</b>				
04.00.001	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	T x Km	1.947,78	0,43	837,54
04.00.002	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	T x Km	1.785,46	0,43	767,75
		<b>SUB-TOTAL ITEM 02</b>				<b>1.605,29</b>
		<b>Sub-Total</b>				<b>77.573,03</b>
		<b>BDI 22,50%</b>				<b>17.453,93</b>
		<b>Total</b>				<b>95.026,96</b>

  
**Bruno Carreiro Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 201065/D-TO